

183
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

+++++++

OGGETTO

17/42
Controllo elettrico cumulativo
posizione deviatori e efficienza
fermascambi a chiavi.

Allegato - 1 disegno - P.320

p.c.

183
Roma, 6 Novembre 1942 XX

N.L.7bis/22/ 208758

CIRCOLARE N° 184

DELEGAZIONE CAGLIARI
SEZIONE LAVORI PALERMO
UFFICI I.E.S. _____
DELEGAZIONE LUBIANA

A seguito della circolare n° 106.L.7bis/22/115836 dell' 11.7.42 si informa che allo scopo di ripristinare l'efficienza del:fermadeviatoio, dopo un eventuale tallonamento, senza asportare la scatola di controllo, è opportuno che sul pezzo X.T.211 venga praticata, in luogo del foro come indicato dalla circolare stessa, una scanalatura che permetta la fuoriuscita e l'introduzione nell'apposita sede, dell'estremità del braccio solidale col settore dentato.

Nel disegno P.320, che si allega, è rappresentata la variante suddetta.

Pregasi segnare ricevimento della presente .

IL CAPO DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Data		I	11/1942	la variante consiste nella aggiunta al pezzo di marca, di una scavalatura da $m 10^2 \times 5$ da praticarsi all'atto della posa in opera.
Dis.to	Nanni	II		
Luc.to	Nanni	III		
Riv.to		IV		
		V		
		VI		

~~2183~~

AL VERO

- Bronzo -

