

MINISTERO DEI TRASPORTI

FERROVIE DELLO STATO  
DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO LAVORI E COSTR.

N. ....

Al N. .... del .....

OGGETTO:

Posa cunicoli negli interbinari.

A TUTTI GLI UFFICI I.E.S.

~~928~~

ALLEGATI N. ....

Constatato che in alcuni casi per la ristrettezza degli interbinari e per l'inclinazione naturale che assume la massicciata è molto difficoltoso sistemare i cunicoli in modo che i copercchi si trovino ad 80 centimetri sotto il piano di posa delle traverse, come prescritte dalle norme in vigore, si autorizzano le Dirigenze a ridurre, dove è necessario, detta quota da 80 a 60 centimetri, purché venga sempre garantito che i copercchi dei cunicoli rimangano interrati almeno dieci centimetri al disotto del piano di posa della massicciata.

Per i lavori in corso saranno compilate dalle Dirigenze singole voci suppletive di tariffa per posa cunicoli a profondità variabili da 60 ad 80 centimetri dal piano di posa delle traverse; analoghe voci dovranno inserirsi negli schemi di contratto per nuovi impianti.

IL CAPO DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

4/A