



Roma, 10 MAR. 1957

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E. 832/15620

OGGETTO

Saldatura degli aghi a cerniera elastica.

Al N. del

Allegati N. 1 (per le sole Div. I.E.)

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T E

p.c. SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

S E D E

10-67



Allo scopo di diminuire lo scorrimento degli aghi negli scambi con aghi a cerniera elastica, il Servizio Lavori ha eseguito un esperimento su alcuni scambi facendo saldare gli aghi alle rotaie successive, in modo da aumentarne il tratto ancorato.

Poichè l'esperimento ha avuto esito favorevole, il provvedimento viene ora esteso a tutti gli scambi con aghi a cerniera elastica.

Conseguentemente i giunti isolanti degli eventuali circuiti di binario devono essere spostati verso il cuore degli scambi secondo il disegno S.CB 2 (variante I) che si allega in copia e sul quale la nuova posizione dei giunti figura generalizzata a tutti gli scambi dell'armamento pesante anche se non ancora interessati dal provvedimento di saldatura.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*