




AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



6-44

UFFICI I.E.

TUTTI

All. una raccolta completa.

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma 21-3-1977

Classif. IE.5.32/12386

(da citare nella risposta)

Rif.

dei

p.c.UFFICIO 7° I.E.

SEDE

Oggetto: centraline statiche da 2,5 e 4 KVA

Ord.A.5.11.3/76500/76 del 29.7.76.

Si comunica che sono stati acquistati dalla Ditta "B.M.R." di Genova n° 33 centraline statiche da 2,5 KVA, n° 12 centraline statiche da 4 KVA e n° 11 serie complete di pannelli di regolazione e controllo.

Le centraline, realizzate in due armadi, sono costituite dai seguenti gruppi:

- gruppo "trasformatore-raddrizzatore" con alimentazione trifase alla tensione di 220 o 380 V  $\pm$  20% e 50 Hz;
- gruppo "inverter-stabilizzatore" con tensione di alimentazione compresa tra 127 e 195 Vcc e tensione di uscita 150 Vca;
- gruppo "trasformatore-stabilizzatore di emergenza" con tensione di alimentazione monofase a 220  $\pm$  20% 50 Hz e tensione di uscita 150 Vc.a;
- gruppo "commutatore elettromeccanico" per il passaggio inverter-rete e viceversa.

./.



861

- 2 -

La riserva di energia deve essere costituita da una batteria di accumulatori al piombo della tensione nominale di 144 V, che non fa parte della fornitura.

La capacità della batteria di accumulatori, usata come riserva di energia, deve essere per il tipo da 2,5 KVA di 200 Ah e per il tipo da 4 KVA di 300 Ah.

La garanzia di buon funzionamento delle centraline è di un anno a partire dal 3.4.77; pertanto gli Uffici in indirizzo, qualora riscontrino un difettoso funzionamento delle apparecchiature, dovranno interpellare tempestivamente la ditta costruttrice e contemporaneamente informare questa Sede facendo riferimento all'ordine n°A.5.11.3/76500/76 del 29.7.76.

Nel contempo si invia in allegato una raccolta completa, riproducibile, degli schemi e delle istruzioni relative all'oggetto, facendo inoltre presente che non è prevista da parte della Ditta "B.M.R." l'assistenza per le operazioni di attivazione.

Le richieste per il ritiro delle centraline e delle serie complete dei pannelli di regolazione e controllo dovranno essere indirizzate come di norma a questo Servizio.

D'ordine del  
DIRETTORE DEL SERVIZIO I.E.  
IL CAPO DELL'UFFICIO 5°