

28/79



MINISTERO DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 12.9.79

Classif. I.E.53/839.40183

da citare nella risposta

Mi.:

del:

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

- p.c. SIG. VICE DIRETTORE GENERALE TUTTI
- Ing. MISITI SEDE
- " " SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI SEDE
- " " SIGG. DIRETTORI COMPARTIMENTALI TUTTI
- " " UFFICI COSTRUZIONI 1°-2°-3° SEDE
- " " UFFICI DD.MA ROMA-FIRENZE ROMA
- " " UFFICI LAVORI COMPARTIMENTALI TUTTI

OGGETTO: fornitura di deviatori e relativi dispositivi di manovra.-

- alleg.: n.1 -

Al fine di ottenere un migliore coordinamento delle forniture delle tiranterie e dei dispositivi di manovra e di sicurezza e dopo accordi in via breve con il Servizio Lavori e Costruzioni, questa Sede ha elaborato un nuovo prospetto dettagliato del materiale di competenza I.E., necessario per attrezzare gli scambi da porre in opera, che si unisce in fac-simile.

Data l'estrema varietà dei materiali occorrenti il fac-simile del prospetto precedentemente inviato risultava troppo sintetico per poter arrivare ad una determinazione precisa delle occorrenze e ad un'esatta individuazione dei fabbisogni per i singoli impianti.

I deviatori sono stati divisi in due grandi gruppi: quelli manovrati a mano e quelli manovrati elettricamente; per ogni gruppo si sono specificati, con i relativi numeri di cata

./.



logo, la tiranteria e i dispositivi di manovra e di sicurezza occorrenti (uno o due fermascambi a chiave, fermascambio elettrico, cassa di manovra leggera o pesante).

Tali prospetti, da completare con i dati relativi alle stazioni e ai deviatori congiuntamente con gli Uffici Lavori locali, vanno compilati ed inviati ogni due mesi in duplice originale al Servizio Lavori, Ufficio Centrale 4° e al Servizio Impianti Elettrici, Ufficio Centrale 5°, a partire dalle occorrenze del bimestre dicembre - gennaio e dunque entro il 10 ottobre prossimo.

Si raccomanda di specificare espressamente se occorrono anche gli zatteroni, gli isolanti e la copertura dei tiranti apponendo la crocetta nella casella corrispondente, a destra del prospetto.

Resta inteso che i nuovi prospetti dovranno segnalare solo i lavori in corso e di prossimo inizio e per i quali sia certa la possibilità di immediata posa in opera in rapporto a tutte le condizioni che presidono all'effettiva attuazione degli interventi (compatibilità con altri lavori o altre fasi di lavoro, disponibilità di interruzioni e di perditempi per rallentamenti, approvvigionamenti dei dispositivi di manovra, ecc.).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO I.E.